

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA

OBRA: "ASFÁLTADO DE CALLE MAXIMO SUAREZ"

UBICACIÓN: DISTRITO VILLA CABECERA, SANTA ROSA, MENDOZA

ASUNTO: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	% inc.	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PREPARACIÓN DE TERRENO - Preparación de subrasante, caja, compactado, mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra	21,43	5300,00	m²	\$ 120,00	\$ 636.000,00
2	APORTE DE BASE ESTABILIZADA - esp. 0,20cm, materiales, compactado mano de obra. Limpieza de Obra.	33,93	1060,00	m³	\$ 950,00	\$ 1.007.000,00
3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE esp: 0,05m	44,64	5300,00	m²	\$ 250,00	\$ 1.325.000,00
		100,00	<u>VALOR TOTAL DE LA OBRA</u>			\$2.968.000,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA

OBRA: “ASFÁLTADO DE CALLE MAXIMO SUAREZ”

UBICACIÓN: DISTRITO VILLA CABECERA, SANTA ROSA, MENDOZA

ASUNTO: CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	% inc.	1 MES				2 MES				3 MES			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PREPARACIÓN DE TERRENO - Preparación de subrasante, caja, compactado, mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra	21,43												
2	APORTE DE BASE ESTABILIZADA - esp. 0,20cm, materiales, compactado mano de obra. Limpieza de Obra.	33,93												
3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE esp: 0,05m	44,64												
		100,00	31,00%				31,00%				38,00%			
			31,00%				62,00%				100,00%			

 AVANCE FÍSICO MENSUAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA

OBRA: “ASFÁLTADO DE CALLE MAXIMO SUAREZ”

UBICACIÓN: DISTRITO VILLA CABECERA, SANTA ROSA, MENDOZA

ASUNTO: PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

MONTO TOTAL DE CONSTRUCCION					\$ 2.968.000,00
PLAN DE TRABAJO			CURVA DE INVERSIONES		
MES	% DE AVANCE	% ACUMULADO	MES	\$ DE AVANCE	\$ ACUMULADO
1	31,00%	31,00%	1	\$ 920.080,00	\$ 920.080,00
2	31,00%	62,00%	2	\$ 920.080,00	\$ 1.840.160,00
3	38,00%	100,00%	3	\$ 1.127.840,00	\$ 2.968.000,00



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA

OBRA: "ASFALTADO DE CALLE MAXIMO SUAREZ"

UBICACIÓN: DISTRITO VILLA CABECERA, SANTA ROSA, MENDOZA

ASUNTO: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	% inc.	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PREPARACIÓN DE TERRENO - Preparación de subrasante, caja, compactado, mano de obra. Incluido niveles y Limpieza de Obra	29,22	5300,00	m²	\$ 212,44	\$ 1.125.932,00
2	APORTE DE BASE ESTABILIZADA - esp. 0,20cm, materiales, compactado mano de obra. Limpieza de Obra.	22,02	5300,00	m²	\$ 160,09	\$ 848.477,00
3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE esp: 0,05m	48,77	5300,00	m²	\$ 354,63	\$ 1.879.539,00
		100,00	VALOR TOTAL DE LA OBRA			\$3.853.948,00

\$ 2.968.000,00

\$ 885.948,00

\$ 3.561.600,00 20%

\$ 386.741,00 aporte municipal